

# 標準品接続箱

太陽光発電システムに使用されている  
住宅用接続箱についてのPR

**inx**  
INX CO., LTD.

# 製造工場の紹介

- \* 板金と塗装は中国の協力工場生産しております。
- \* 完成した板金はコンテナにて福井工場へ輸送されます。
- \* 弊社の福井工場にて受入検査をおこないます。
- \* 福井工場ではさらに組立、耐圧試験、導通検査をおこないます。
- \* 取説・工説を同梱し、梱包・出荷をおこないます。



インクス福井工場

**inx**

INX CO., LTD.

# 接続箱の特徴

- \* 制御基板メーカーであることを生かし、逆流防止ダイオード、アブソーバを基板実装することで配線工数を減らしました。組立工数の簡略化をおこなっております。

(特許出願中)

- \* 回路図、指定トルク表示、+、-表示をプレート1枚にまとめました。またプレートを開閉器の上部に設置することにより施工者にも見やすい位置になっております。
- \* 2012年までシールの位置がバラバラでしたが警告シールを含め、その他のシールもプレートに記載し配線後でも見やすくしました。

**inx**

INX CO., LTD.

プレート:回路図、指定トルク、接続+-表示  
 シールをプレートにひとまとめにしている。  
 ネジアップ式端子台:端子ネジをスプリングでリフトアップ  
 パワコン出力用端子台のネジが脱落しません。



2013年度製



2012年度製

# 板金の特徴

板金ケースは配線工事がし易い様、  
ロックアウトの数を多くしております。  
DC開閉器とのスペースも確保出来ております。

材質:SPCC t=1.2mm

保護構造:IP44相当以上



**inx**

INX CO., LTD.

# 参考

- 準塩害 500m対応

- IP44相当

- 屋内・屋外設置  
(基本軒下設置を推奨)

- 3.4.6回路をご用意

3回路：1回路10Aの合計30A

4回路：1回路10Aの合計40A

6回路：1回路 8Aの合計48A

